Planimetria di Progetto - Scala 1:750

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI ASTI

PISU *Asti - Ovest*

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Scheda O2	*RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE CORSO ALBA*
Intervento A.1.3	***Recupero Urbanistico Quartiere di corso Alba***

Scheda n°995
P.T. 2012/2014

CUP Master: G39D11000270002
CUP: G39D11000270002

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato: **2.3**

ELABORATO GRAFICO: PLANIMETRIA PROGETTO ARCHITETTONICO

Progettista:
Arch. Stefano BIANCO

Collaboratori tecnici del RUP
Ing. Marina PARRINELLO
Geom. Aldo VALLE
Per. Agr. Elena BERTA

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonio SCARAMOZZINO

Asti, 07/10/2013

N.B. Tutti i testi a colori e le quote riportati nella presente tavola indicano lavorazioni facenti parte del progetto "a corpo" in appalto

STRADA S.SPIRITO

C.NUOVE

PISTA CICLABILE:
a doppio senso - Largh. 2,50 mt

AREE VERDI ESISTENTI
Area Sgambatura Cani
Dim. 45.00 x 15.00/25.00 mt
Sup. Totale 975 mq

CENTRO CIVICO:
Mitigazione Impatto Ambientale facciate

CENTRO CIVICO COMUNALE

Area Sgambatura Cani

Varco passo carraio

NUOVA AREA PEDONALE/CICLABILE
tratto con chiusura alla viabiltà carrabile

Inzio/Fine tratto viale pedonale/ciclabile segnalato con dissuasore amovibile

AREA SPORT E SVAGO
Nuova Recinzione
Lungh. 159,00 ml - H rete 3.00 mt

AREA SPORT E SVAGO
Punto di aggregazione
Gazebo in Legno
8,00 x 4,00 mt x h. 3,50 mt

AREA SPORT E SVAGO:
Rigenerazione Campo e Nuova Recinzione
Lungh. 162,00 ml - H rete 5.00 mt

Campo da Calcetto in erba

Parcheggio

Completamento cordoli tratto marciapiede ml 8,00

AREA SPORT E SVAGO
Rifacimento pavimentazioni
Campetti: 480+60+648 mq

Aiuole in acciaio CorTen per piantumazione rampicanti caducifogli

Inzio/Fine tratto pedonale/ciclabile

Rifacimento cordoli tratti marciapiede ml 11,00 + 6,00

Punto di collocazione della Targa Esplicativa Permanente come da Reg. (CE)1828/2006

ISOLA ECOLOGICA
Dim. 4,00x8,00 mt
h. 1,50 mt

AREE VERDI ESISTENTI:
- Potatura alberi ad alto fusto
- Demolizione strutture obsolete
- Sostituzione e integrazione arredi urbani ammalorati

PIAZZA PIO LA TORRE:
Ricollocazione Pensilina Autobus esistente

P.za Pio La Torre

PIAZZA PIO LA TORRE:
Rifacimento pavimentazioni, cordolature e aree verdi compresa piantumazione n°18 nuove alberature di medie dimensioni

PIAZZA P.NENNI:
Nuova configurazione stalli sosta autovetture
Tot.: n°118 stalli

P.za P. Nenni

Rifacimento Pavimentazione Area Pedonale - Area 383 mq

STRUTTURA DI MITIGAZIONE
Dim. 2,50x7,00 mt x h. 2,50 mt

ISOLA ECOLOGICA
Dim. 4,00x8,00 mt x h. 1,50 mt

CASETTA DELL'ACQUA
Basamento in c.a. 5,00 x 3,00 mt x sp. 0,20
per futura collocazione struttura di distribuizone acqua potabile

Allacciamento a Fognatura esistente

Nuovo Palo Sostegno per futura collocazione TLC DOME n°19 + Bolla Wi-Fi

Allacciamento a pozzetto IP esistente

VIA MATTARELLA
VIA BARACCO
VIA CASALEGNO
VIA NOSENGO
VIA TERRACINI
VICOLO ALOCCO
VIA GEN. DALLA CHIESA
VIA PERDOMO
VIA LUSSO
SCUOLA MATERNA
ASILO

Nord

Caratteristiche generali delle opere principali:

1. Predisposizione Fibre Ottiche – Opere Edili: posa di tubazione in polietilene corrugato diam. 110 mm ad una profondità di circa 80 cm - lunghezza totale della rete 225.70 ml.
2. Centro Civico: formazione di strutture a pergolato in legno lamellare con copertura in tesate di cavetti di acciaio - dimensioni singola struttura: 4,00 x 4,00 x H. 3,50 mt – Strutture in legno n°27 in totale – Aiuole in acciaio CorTen n°14 in totale.
3. Area Sport e Svago: Area polifunzionale e campo da basket, 1'190 mq in totale – Campo da calcio in erba 1'570 mq in totale –sostituzione recinzione 322,00 ml in totale – n°1 punto di aggregazione in legno lamellare 8,00 x 4,00 mt - h. 3,50 mt;
4. Piazza Pio la Torre: area totale di intervento 1600 mq – nuove aree verdi, 570 mq in totale – realizzazione di n°31 stalli auto in totale – n°18 nuove alberature;
5. Piazza Pietro Nenni: realizzazione di n°118 stalli auto in totale;
6. Pista ciclabile: larghezza min. 2,50 mt – lunghezza totale dei tratti ~ 300,00 ml + n°11 cartelli di segnaletica verticale per indicazione di inizio/fine pista ciclabile + n°4 segnali verticali di segnalazione nuovi passaggi pedonali + n°1 bacheca illustrativa per indicazioni pista ciclabile e centro civico;
7. Aree Verdi: in totale ~ 3'000 mq di rifacimento prato + n°20 interventi di spalcatura e n°20 di potatura di alberature esistenti + n°5 barriere parapedonali + n°5 panchine + n°10 cestini portarifiuti + un area recintata per sgambatura cani di ~975 mq.
8. Interventi Puntuali di Riqualificazione:
   a. n°1 basamento in c.a. "casetta dell'acqua" 5,00 x 3,00 mt, spessore 20 cm;;
   b. n°1 strutture di mitigazione 2,50 x 7,00 mt - h. 2,50 mt – n°2 strutture di mitigazione 4,00 x 8,00 mt - h. 1,50 mt;
   c. Interventi di manutenzione straordinaria e di arredo urbano quali principalmente: n°9 barriere parapedonali – tot. 400 mq pavimentazione in conglomerato bituminoso – n°5 segnali stradali verticali – tot. 900 ml di segnaletica stradale orizzontale;
   d. n°1 cartello stradale per collocazione della Targa Esplicativa Permanente come da Reg. (CE)1828/2006.
   e. n°9 cartelli stradali speciali sistema "TRIALSYSTEM" da applicarsi sui piantoni della segnaletica esistente per la segnalazione dei punti strategici della nuova pista ciclabile.