



REGIONE
PIEMONTE



COMUNE
DI ASTI

PISU *Asti - Ovest*

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Scheda O2

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE CORSO ALBA

Intervento A.3.10

*Riqualificazione Energetica impianti di illuminazione pubblica
Quartiere Corso Alba*

Scheda n°830
P.T. 2013/2015

CUP Master: G39D11000270002
CUP: G36G13001860006

PROGETTO
ESECUTIVO

Elaborato:

4

ELENCO PREZZI

Progettisti:

Geom. Claudio FERRERO

P.i. Michele CAMERANO

Il Responsabile del procedimento

Arch. Antonio SCARAMOZZINO

ELENCO PREZZI UNITARI (N.B. Prezziario di riferimento REGIONE PIEMONTE – 2013 più 7 Nuovi Prezzi)					
Nr	Codice Articolo	Descrizione	Unità di misura	Riferimento al Prezziario Regionale	Prezzo di applic. €
1	NP1	Armature tipo modello ISLA a 24 led della ditta Schröder S.p.a. (vedi scheda tecnica)	cad		486,81
2	NP2	Armature tipo modello TESEO 1 a 24 led della ditta Schröder S.p.a (vedi scheda tecnica)	cad		387,17
3	NP3	Armature tipo modello TESEO 1 a 48 led della ditta Schröder S.p.a (vedi scheda tecnica)	cad		436,89
4	NP4	Palo zincato conico h = 4,50 m completo di manicotto, portella, morsettiera, conchiglia e lavorazioni Comune di Asti Modello della ditta TECNOPALI (vedi scheda tecnica).	cad		116,30
5	NP5	Palo zincato conico e verniciato conico h = 8,80 m spess. = 4 mm completo di portella, morsettiera, conchiglia e lavorazioni Comune di Asti. Modello della ditta TECNOPALI (vedi scheda tecnica). Si intende compresa nel prezzo la verniciatura con l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009.	cad		253,19
6	13.P07.A05.015	Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici	cad	Regione Piemonte 2013	33,96
7	13.P07.A05.020	Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici	cad	Regione Piemonte 2013	34,51
8	13.P08.A05.005	Ricupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro	cad	Regione Piemonte 2013	9,12
9	13.P08.A05.010	Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro	cad	Regione Piemonte 2013	20,62
10	13.P08.A30.015	Sfilaggio di palo senza demolizione del blocco di fondazione, compreso il riempimento	cad	Regione Piemonte	40,95

		della cavità del palo con ghiaia e la successiva chiusura con malta di cemento della superficie della cavità stessa, il trasporto del palo al magazzino di rientro o alla pubblica discarica		2013	
11	13.P03.A35.005	Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per lunghezze sino a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino	cad	Regione Piemonte 2013	52,70
12	13.P03.A35.005	Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per lunghezze sino a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino	cad	Regione Piemonte 2013	52,70
13	13.P05.B05.040	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti	m	Regione Piemonte 2013	1,27
14	13.P05.B05.040	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti	m	Regione Piemonte 2013	1,27
15	NP6	Demolizione di collarino in cls di protezione alla base del palo (con trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta) e nuova costruzione di collarino in malta di cemento con spessore radiale 10 cm e altezza max di 30 cm comprese le operazioni di casseratura del getto. Si intendono compresi tutti gli apprestamenti per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	cad		18,02
16	13.P03.A40.005	Formazione di foro ad asola delle dimensioni di 186x45 mm, su palo esistente con sezione circolare e diametro sino da 273mm, compresa la fornitura e posa in opera di portello di chiusura in lega di alluminio, tipo senza morsetti, con chiave triangolare, adatto al foro ed al palo	cad	Regione Piemonte 2013	29,62
17	13.P03.A40.010	Formazione su palo in acciaio già in opera di foro circolare diametro 60 mm, per il passaggio dei cavi inguainati, compresi la scanalatura nel blocco di fondazione, la fornitura e posa del tubo in PVC del diametro minimo di 50 mm ed il ripristino con malta di cemento	cad	Regione Piemonte 2013	25,87
18	13.P04.A05.005	Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009	mq	Regione Piemonte 2013	30,28
19	13.P04.A05.005	Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009	mq	Regione Piemonte 2013	30,28
20	13.P06.A15.005	Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune metallica di guaina isolante in P.V.C. del	m	Regione Piemonte	5,50

		diametro sino 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale nastratura di serraggio		2013	
21	13.P06.A10.020	Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione	n	Regione Piemonte 2013	50,30
22	13.P06.A05.010	Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmq	n	Regione Piemonte 2013	16,69
23	NP 7	Lavori per piccoli interventi volti a superare problematiche in fase di installazione dei nuovi corpi illuminanti. Si intendono compresi tutti gli apprestamenti, materiali e lavorazioni per dare gli impianti realizzati a regola d'arte.	corpo		660,00