

ALLEGATO N° 1

SCHEDE DI COLLAUDO

scheda n° 1	DESCRIZIONE DELLA PROVA	VALORI DI RIFERIMENTO	ESITO
	<p style="text-align: center;">Esame del veicolo</p> <p>Nel corso delle prove verranno eseguite le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di conformità alle specifiche di capitolato per quanto riguarda le dimensioni e l'allestimento; • visive della qualità realizzativa; • funzionali degli impianti installati; • visive dei componenti installati prima e dopo la prova su strada. 		

scheda n° 2	DESCRIZIONE DELLA PROVA	VALORI DI RIFERIMENTO	ESITO
	<p style="text-align: center;">Marcia su strada</p> <p>La prova dovrà essere effettuata, con veicolo a vuoto ed in marcia alle varie velocità, su pavimentazione ineguale opportunamente scelta, per verificare il comportamento generale del veicolo.</p>		

scheda n° 3	DESCRIZIONE DELLA PROVA	VALORI DI RIFERIMENTO	ESITO
	<p style="text-align: center;">Consumo energetico</p> <p>Il consumo sarà espresso in kWh/100 km, misurato sulla base del ciclo E-SORT, profilo SORT1.</p>		

scheda n°4	DESCRIZIONE DELLA PROVA	VALORI DI RIFERIMENTO	ESITO
	<p style="text-align: center;">Prova di accelerazione</p> <p>La prova dovrà essere effettuata in conformità alla norma CUNA 503-06.</p>		

scheda n° 5	DESCRIZIONE DELLA PROVA	VALORI DI RIFERIMENTO	ESITO
	<p style="text-align: center;">PROVA DI AUTONOMIA</p> <p>Verrà effettuata prova di autonomia con le seguenti modalità :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ veicolo con stato di carica pari a 100% ▪ verrà effettuato un percorso di linea simulato (la prova verrà effettuata con carico del veicolo pari al 50% del carico massimo ammissibile) sui percorsi previsti nel profilo di missione per verificare: <ul style="list-style-type: none"> ○ autonomia del veicolo in condizioni di esercizio (l'autonomia richiesta dovrà essere raggiunta anche con impianto di climatizzazione / aria condizionata acceso). ○ percentuale di carica residua al termine dell'esercizio quotidiano previsto <p>Al termine della prova verrà effettuata la ricarica in deposito.</p> <p>La prova sarà ritenuta positiva se</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'autonomia risulta pari o superiore a quella dichiarata - al termine della giornata di esercizio simulato e dopo una ricarica di deposito con le caratteristiche indicate, il veicolo risulterà carico al 100%. 		



ALLEGATO N° 2

PIANO CONSEGNE

ALLEGATO N° 3

PROFILO CLIMATICO