CODE	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE NETTA (mq)	SUPERFICIE AREAZIONE (mq)	SUPERFICIE ILLUMINANTE (mq)	R.A.	R.I.	INTERASSE RAGGI	ALTEZZA RAGGI	ALTEZZA CONTROSOFFITTO
AP1	spogliatoio femminile	90,95	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP1	wc	1,64	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP1	wc h	3,64	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP1	wc	5,64	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP5	wc	1,65	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP5	wc	1,65	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP7	wc	1,61	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP8	ab	7,09	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP10	docce	12,00	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP11	spogliatoio maschile	40,85	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP11	ab	7,75	/	/	/	/	2	4,41	3,00
AP12	docce	8,73	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP13	ab	7,09	/	/	/	/	2	4,41	3,00
AP15	wc	1,08	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP16	wc	1,08	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP17	spogliatoio addetti pulizie	10,63	/	/	/	/	2	4,41	3,00
AP18	ab personale	9,23	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP19	wc	2,65	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP20	docce	2,65	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP21	sala riunioni	73,54	10,20	10,20	1/7	1/7	2	4,41	3,00
AP22	ab personale	9,23	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP23	ab personale	9,23	/	/	/	/	10	4,41	3,00
AP24	ab personale	9,62	/	/	/	/	10	4,41	3,00
	TOTALE	**324,34**							
CM1	mensa	251,54	10,20	10,20	1/8	1/8	2	4,41	3,00
CM2	preparatori "espresso"	25,08	8,10	8,10	1/8	1/8	2	4,41	3,00
CM3	dis	12,14	2,79	2,79	1/8	1/8	10	4,41	3,00
CM4	deposito scivoli e carrelli	8,40	/	/	/	/	10	4,41	3,00
CM5	disimpegno	12,14	/	/	/	/	2	4,41	3,00
CM6	spogliatoio F	8,40	/	/	/	/	10	4,41	3,00
CM7	disimpegno	5,01	/	/	/	/	2	4,41	3,00
CM8	spogliatoio M	13,02	/	/	/	/	10	4,41	3,00
CM9	disimpegno	5,01	/	/	/	/	2	4,41	3,00
CM10	wc	4,15	/	/	/	/	10	4,41	3,00
CM11	wc	4,14	/	/	/	/	10	4,41	3,00
CM12	cucinetta ad uso mensa	22,00	4,22	4,22	1/8	1/8	2	4,41	3,00
CM13	filtro	33,46	/	/	/	/	2	4,41	3,00
CM14	carrelli vuoti	19,56	/	/	/	/	2	4,41	3,00
CM15	cucinetta ad uso cameriere	25,85	2,79	2,79	1/8	1/8	2	4,41	3,00
CM16	disimpegno	4,06	/	/	/	/	2	4,41	3,00
CM17	dis	4,06	/	/	/	/	10	4,41	3,00
CM18	wc	1,59	/	/	/	/	10	4,41	3,00
CM19	wc	1,73	/	/	/	/	10	4,41	3,00
CM20	wc	1,59	/	/	/	/	10	4,41	3,00
CM21	wc	1,73	/	/	/	/	10	4,41	3,00
CM22	wc	1,64	/	/	/	/	10	4,41	3,00
	TOTALE	**539,21**							
D1	deposito	32,77	1,80	1,80	1/8	1/8	2	4,41	3,00
D2	deposito	34,19	1,80	1,80	1/08	1/08	2	4,41	3,00
D3	deposito	8,06	/	/	/	/	8	4,41	3,00
D4	deposito	8,16	/	/	/	/	8	4,41	3,00
D5	deposito rifiuti ospedalieri	40,41	1,80	1,80	2/40	2/40	8	4,41	3,00
D6	deposito rifiuti ospedalieri	40,41	1,80	1,80	2/40	2/40	8	4,41	3,00
D7	deposito	8,60	/	/	/	/	2	4,41	3,00
D8	deposito	8,60	/	/	/	/	2	4,41	3,00
D9	deposito attrezzature, servizi	34,74	1,80	1,80	1/22	1/22	2	4,41	3,00
D10	deposito attrezzature, servizi	42,26	1,80	1,80	3/27	3/27	2	4,41	3,00
D11	magazzino	42,95	1,80	1,80	1/24	1/24	2	4,41	3,00
D12	magazzino	42,95	1,80	1,80	1/24	1/24	2	4,41	3,00
D13	guardaroba	43,67	1,80	1,80	3/13	3/13	2	4,41	3,00
D14	deposito	10,09	/	/	/	/	2	4,41	3,00
D15	deposito biancheria sporca	8,33	/	/	/	/	2	4,41	3,00
D16	archivio cartelle cliniche	36,69	1,80	1,80	2/40	2/40	2	4,41	3,00
D17	archivio	43,32	1,80	1,80	1/24	1/24	2	4,41	3,00
	TOTALE	**463,25**							
IM1	impianto elettrico	113,51	/	/	/	/	/	4,41	3,00
IM2	cavedio impianti	74,21	/	/	/	/	/	4,41	3,00
IM3	cavedio	13,62	/	/	/	/	/	4,41	3,00
IM4	cavedio impianti	13,62	/	/	/	/	/	4,41	3,00
IM5	UPS 2	5,18	/	/	/	/	/	4,41	3,00
IM6	centr. frigorifera - pompaggio	71,82	/	/	/	/	/	4,41	3,00
IM7	centrale idrica	80,32	/	/	/	/	/	4,41	3,00
IM8	centrale termica	148,20	3,69	3,09	1/40	1/40	/	4,41	3,00
IM9	deposito infiammabili	24,59	/	/	/	/	/	4,41	3,00
IM10	deposito biomasse vuoto/pieno	11,20	/	/	/	/	/	4,41	3,00
IM11	centrale aria	12,86	/	/	/	/	/	4,41	3,00
IM12	centrale ossigeno	12,50	/	/	/	/	/	4,41	3,00
IM13	centrale vuoto	11,52	/	/	/	/	/	4,41	3,00
	TOTALE	**543,88**							
WC	wc pubblico	40,90	1,80	1,80	1/68	1/68	2	4,41	3,00
	TOTALE	**40,90**							
SO	esposizione salme	39,00	1,80	1,80	1/8	1/8	2	4,41	3,00
SO	preparazione salme	21,31	1,80	1,80	0/8	0/8	10	4,41	3,00
SO	esposizione salme	23,58	1,80	1,80	1/8	1/8	2	4,41	3,00
SO	sosta parenti	33,58	1,80	1,80	1/8	1/8	2	4,41	3,00
SO	ab parenti	2,05	/	/	/	/	2	4,41	3,00
SO	wc parenti	2,05	/	/	/	/	2	4,41	3,00
SO	wc parenti	3,03	/	/	/	/	2	4,41	3,00
SO	ab parenti	3,03	/	/	/	/	2	4,41	3,00
SO	ab parenti	3,00	/	/	/	/	2	4,41	3,00
servizi	wc	1,64	/	/	/	/	10	4,41	3,00
	TOTALE	**178,25**							
A1	attesa e preaccettazione ope.	18,65	1,80	1,80	1/8	1/8	2	4,41	3,00
A1	amb.diabete	14,11	2,88	2,88	2/8	2/8	2	4,41	3,00
A1	amb.diabete	13,07	1,35	1,35	1/8	1/8	2	4,41	3,00
A1	amb.diabete	13,07	1,35	1,35	1/8	1/8	2	4,41	3,00
A1	formazi	14,66	/	/	/	/	2	4,41	3,00
A1	archivio	4,83	/	/	/	/	2	4,41	3,00
A1	amb.diabete	11,06	1,44	1,44	1/8	1/8	2	4,41	3,00
A1	amb.diabete	10,58	1,35	1,35	1/8	1/8	2	4,41	3,00
A1	disposito	5,48	/	/	/	/	2	4,41	3,00
A1	accoglienza	9,02	/	/	/	/	2	4,41	3,00
A1	attesa	19,03	/	/	/	/	10	4,41	3,00
A13	wc pubblico	2,05	/	/	/	/	10	4,41	3,00
A14	wc pubblico	2,05	/	/	/	/	10	4,41	3,00
A15	wc pubblico	3,00	/	/	/	/	10	4,41	3,00
A16	wc pubblico	3,00	/	/	/	/	10	4,41	3,00
	TOTALE	**141,14**							
P1	reparto chirurgia maxo	18,62	0,75	0,75	1/8	1/8	2	4,41	3,00
P1	reparto ortop	99,80	3,69	3,69	1/8	1/8	2	4,41	3,00
P1	deposito farmaci/ossi	81,63	3,69	3,69	4/50	4/50	2	4,41	3,00
	TOTALE	**198,44**							
farm	farmacia ospedaliera	8,29	/	/	/	/	2	4,41	3,00
	TOTALE	**8,29**							
C1	corridoio 1	76,15	/	/	/	/	2	4,41	3,00
C2	corridoio 2	45,54	/	/	/	/	2	4,41	3,00
C3	corridoio 3	191,93	/	/	/	/	2	4,41	3,00
C4	corridoio 4 collettivo	44,64	/	/	/	/	2	4,41	3,00
C5	corridoio 5	144,84	/	/	/	/	2	4,41	3,00
C6	corridoio 7	48,30	/	/	/	/	2	4,41	3,00
C7	corridoio	47,71	/	/	/	/	2	4,41	3,00
C8	filtro	9,23	/	/	/	/	2	4,41	3,00
	TOTALE	**816,91**							
ACC	vano scale	39,76	/	/	/	/	2	4,41	3,00
ACC	vano scale	39,76	/	/	/	/	2	4,41	3,00
ACC	filtro	13,80	/	/	/	/	2	4,41	3,00
ACC	filtro	13,80	/	/	/	/	2	4,41	3,00
ACC	vano ascensore protetto	37,81	/	/	/	/	2	4,41	3,00
	TOTALE	**184,27**							
ASS	ascensore 1	5,22	/	/	/	/	2	4,41	3,00
ASS	ascensore 2	5,22	/	/	/	/	2	4,41	3,00
ASS	ascensore 3	5,22	/	/	/	/	2	4,41	3,00
ASS	ascensore 4	2,89	/	/	/	/	2	4,41	3,00
ASS	ascensore 5	2,89	/	/	/	/	2	4,41	3,00
ASS	ascensore 6	2,89	/	/	/	/	2	4,41	3,00
final	montalettighe ambiente	5,73	/	/	/	/	2	4,41	3,00
	TOTALE PIANO INTERRATO	**3010,70**							

Tutele personale DS: Tutele personale soggetto a rischio biologico 100.
Protezione femminile DS personale: ai sensi del D.Lgs 151/2001 soggetto a rischio biologico.
Superficie minima ambulatorio 10,00 mq ai sensi ambulatori:
- 1 visita per ambulatorio di medicina generale
- 2 ambulatori di chirurgia ambulatoriale
- 3 ambulatori per attività specialistiche (1 visita)
- 4 visita tecnici 3
- 5 visita 4

Tutele personale DS: Tutele personale soggetto a rischio biologico 100.
Protezione femminile DS personale: ai sensi del D.Lgs 151/2001 soggetto a rischio biologico.
Superficie minima ambulatorio 10,00 mq ai sensi ambulatori:
- 1 ambulatorio per attività specialistiche (1 visita)
- 2 ambulatori per attività specialistiche (2 visite)
- 3 ambulatori per attività specialistiche (3 visite)
- 4 ambulatori per attività specialistiche (4 visite)
- 5 ambulatori per attività specialistiche (5 visite)

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
S.C.R. - PIEMONTE S.p.A. - C.so Marconi n.10 - 10125 Torino

A.S.L. TO 3 - Venaria Reale

Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di una nuova struttura sanitaria nella città di Venaria Reale - LOTTO I -

Titolo del Lavoro:

NUOVA STRUTTURA SANITARIA
NELLA CITTA' DI VENARIA REALE (TO)

PROGETTO DEFINITIVO - INTEGRAZIONI

Contenuto della tavola:

DOCUMENTO INTEGRATIVO "B" ASL TO 5:
PROGETTO: PIANO SEMINTERRATO

IMPRESA CONCORRENTE:
PAOLO BELTRAMI S.p.A.
Via IV Novembre n. 72 - Padiano Ponchielli (CR)
tel. 0374/366411 – fax. 0374/366460
e-mail: beltrami@paolobeltramispa.it

PROGETTISTA AUSILIARIO:
CONSORZIO RETE
ViaXX Settembre n. 34/7 - 16121 Genova
tel. 010.562183 – fax. 010.587727
e-mail: consorziorete@promatasrl.com
direttore tecnico: Ing. Pierluigi Marchesi

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Arch. Marco Bonera
Arch. Alessandro Gambaretti
Geom. Guido Rossini

Timbro e Firma:

Timbro e Firma:

Scala:	1:100	Tavola n°
Data:	Gennaio 2014	Doc. int. B.1

AGGIORNAMENTO:

LEGENDA:
- Murature REI di progetto
- Nuove colonne di scarico
- Giunto sismico per pavimenti finiti
- Porte REI
- E — Estintore portatile tipo 34A/144 BC
- Percorso di uscita orizzontale
- Percorso di uscita verso il basso